

Processo Administrativo nº 06/2017
Edital de Tomada de Preços nº 0 1/20 17

Construtora Regioli Ltda, inscrito no CNPJ 17.094.296/0001-50 por intermédio de seu representante legal o Sr. Jonathan Nasser Regioli, DECLARA que seguirá estritamente o memorial descritivo abaixo:

MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO VIII

Obra: **READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAS, COBERTURA METÁLICA, PISOS E AZULEJOS.**

Local: **PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA SINO**

Município: **APUCARANA PARANÁ**

1. Serviços Preliminares:

Para o início da obra serão necessárias, todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: montagem dos andaimes, placa de obra, e instalações provisórias.

2. Demolição e Retirada:

Os banheiros existentes serão adaptados para atender pessoas especiais, onde será executado um espaço de acessibilidade. Serão demolidas algumas paredes e o revestimento de azulejos e argamassas.

3. Cobertura Metálica:

Revisão geral na cobertura com execução de revestimento da platibanda com argamassa, colocação de rufos em chapas de aço galvanizadas e = 0,43 mm corte 1,10 m todas fixadas nas paredes. Colocação de condutores metálicos para saídas de águas pluviais e revisão total das calhas existentes com rebatamento e soldas onde forem necessárias para evitar infiltrações de água. Após a limpeza da cobertura, será executado um lixamento e lavagem das telhas metálicas para posterior pintura com prime e tinta esmalte fosco duas demãos para proteção das telhas.

4. Esquadrias de Madeira, Metálicas e Vidraçaria:

Retirada de todas as esquadrias metálicas das fachadas laterais, fundos e frontal, requadramento dos vãos com chapisco emboço reboco, colocação de peitoril em granito cinza andorinha e = 3 cm, largura 20 cm para a colocação das janelas em vidro temperado de 8 mm de correr. Portas em vidros temperados fume e = 10 mm nas medidas de 1,40 x 2,10 m, e de 0,80 x 2,10 m de abrir, inclusive fechadura e acessórios, com as retiradas das esquadrias de madeira inclusive batentes. Fechamento em alvenaria dos vãos onde forem retiradas as portas metálicas, com chapisco, emboço emassamento e pintura. As portas serão em madeira assentados junto com os batentes, vistas em madeira de 1º qualidade.

5. Instalações Elétricas:

As instalações elétricas serão executadas de acordo com a NB-3 da ABNT e com as normas da Companhia Concessionária de Energia Elétrica.

A rede interna de distribuição será em linha aberta, utilizando-se condutores de cobre com isolamento em PVC 70° C 750 v, bem esticados, presos em roldanas ou cleats de PVC ou porcelana, as descidas para os interruptores e tomadas de correntes far-se-ão através de eletrodutos de PVC embutidos na alvenaria. Os interruptores serão de teclas e as tomadas de correntes do tipo universal *conjugadas* de embutir, em *caixas de ferro esmaltado a fogo*, protegidos *por* espelhos de PVC. As linhas dos espelhos adotados deverão ser de boa qualidade. A proteção do circuito de distribuição estará no quadro de medição.

6. Instalações Hidro Sanitárias:

Deverá ser observado quer na execução que se refira aos materiais a serem empregados, os tubos a serem usado serão de PVC soldável desde o registro de gaveta, até os pontos de água com diâmetro que atenda aos aparelhos sanitários com a pressão desejada.

As peças de PVC deverão ser soldadas conforme indicação do fabricante, as declividades deverão ser compatíveis com o diâmetro e tipo das tubulações. A rede de esgoto será executada com tubos específicos de PVC para a ligação nas caixas de inspeção para posterior ligação na rede de esgoto da Sanepar.

Caixa de inspeção e caixa de gordura, em alvenaria de tijolos furados ou maciço, revestidos internamente com argamassa de cimento e areia médios, no traço 1:3 ou pré-moldados em concreto, obedecidas às dimensões previstas, com caimento suficiente para permitir perfeito escoamento, a tampa será de concreto, com espessura 5 cm. Tubulações quando enterradas devem ser assentes sobre o terreno com base firme, recobrimento mínimo de 30 cm. Nos trechos onde tal recobrimento não seja possível ou onde a tubulação esteja sujeita as fortes compressões de choque, deverá receber proteção que aumenta sua resistência mecânica, ou ser executada em ferro fundido, a tubulação de cobre será executado do bujão até o fogão na cozinha. Deverão ser fornecidos e colocados os equipamentos abaixo descritos:

Barras de apoio em tubo inox $\frac{3}{4}$ " fixados com parafusos, no banheiro para pessoas especiais, e deverá ser fixado nos banheiros o seguinte acessório tipo porta sabonete *líquida papeleira e toalheiros fixados nas paredes*. Na pia da cozinha será colocado um misturador e no tanque colocado torneira longa cromada e nas cubas e lavatórios torneira cromadas.

Lavatório de louça nas dimensões mínimas de (0,45 x 0,55 m), com válvulas plásticas de lavatório e sifão de borracha de 1 ½". Deverá ser convenientemente fixado na parede através de tacos de madeira e parafusos de latão, colocados nos banheiros especiais.

As bancadas de granito com as cubas em louça nos banheiros masculinos e femininos, na cozinha serão colocadas cuba de inox dupla, as caixas sifonadas serão colocadas nos banheiros masculino, feminino e cozinha, os equipamentos em louça deverão ser todos na mesma cor, em tonalidades claras.

7. Revestimentos de Paredes:

Revestimentos com argamassa. As paredes internas receberão revestimento em argamassa constando de duas camadas super posta contínuas e uniforme, de chapisco e argamassa de areia fina desempenada.

As superfícies a serem revestidas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia traço 1:4. O emboço aplicado sobre a superfície a revestir, previamente chapiscada, e o reboco sobre o emboço.

As paredes revestidas com azulejos de 1ª linha, na cor extra, de dimensões 25x35 cm lisos com altura do piso até o teto. As peças serão assentes com argamassa apropriada, observando-se o alinhamento das fiadas, com rejunte será a prumo, de 2 mm de espessura.

Argamassa de Areia Fina Desempenada:

Areia Fina será utilizado agregado, silício quartzo, de grãos inertes, limpos e isentos de impurezas. Cal 'Virgem' sempre que for utilizado este tipo de cal, deverá ser extinta com o mínimo 72(setenta e duas) horas antes de sua aplicação.

Cimento deverá ser utilizado cimento "Portland" comum, dentro do prazo de validade. A aplicação da argamassa de areia fina desempenada deverá ser feita depois de completada a colocação de tubulações embutidas. Na sala da presidência, banheiro a ser construído e o existente da presidência e depósito receberão forro de gesso e posterior emassamento e pintura látex.

8. Revestimentos de Pisos

Os pisos cerâmicos serão substituídos nos banheiros masculinos, femininos, especiais, depósito hall, mezanino e banheiros no pavimento superior, serão colocados pisos tipo grês 45 x 45 cm. Hall de entrada, hall/escada, sala anexa, sala da presidência, circulação, banheiro presidência sala secretaria, sala 01 e 02 e equipamentos com piso porcelanato 45x45 cm. Deverá ser preparada com picoteamento, regularização e nivelamento do piso para posterior assentamento com argamassa colante tipo C3, com espaçador adequado para o assentamento do piso porcelanato. Serão colocados os rodapés h = 7 cm no mesmo padrão do porcelanato e do piso tipo grês.

Na plenária será aumentado o palco com execução de viga baldrame de concreto, alvenaria na altura já existente e enchimento com entulho da reforma. Contra piso e colocação de piso vinílico conforme o existente.

9. Ampliação da Estrutura Metálica do Mezanino:

Seguindo o mesmo padrão do existente o mezanino será ampliado para que tenha acesso a um novo banheiro a ser construído no pavimento superior, demolição de alvenaria com requadro de emboço, para mezanino acima da circulação inferior.


10. Pintura:

As paredes onde forem executados os rasgos e enchimento de argamassas deverão ser rebocadas, emassadas com massa corrida duas demãos, lixadas, retirado todos resíduos, para receber a pintura em tinta látex acrílica com as demãos de tinta que deverão ser tantas quantas for necessária para ser obtida coloração uniforme e estável, e um bom recobrimento. Na parte externas está prevista somente uma limpeza com jato de pressão com acido muriático para a retirada de fungos, sala da presidência em grafiato, com as cores a ser definida pela Câmara.

11. Pavimentação e Calçamento:

Serão substituídos paver na frente do prédio da Câmara Municipal, onde forem danificados durante a reforma. Na rampa de acesso a Câmara, será colocada ladrilhos hidráulicos com pisos táteis. Após o término dos serviços acima especificados, a empresa procederá à limpeza final da obra. A edificação deverá ser entregue em perfeita condição e pronta para a sua utilização.


17.094.296/0001-50
CONSTRUTORA REGIOLI LTDA.
ME.
AV. MADRE LEÔNIA MILITO, 1377
SALA 1901 - JD. BELA SUÍÇA
CEP 86050-270 - LONDRINA - PR



Jonathan Nasser Regioli
CPF: 009.891.669-61 / RG nº 8.842.640-1



Lais Steiner
Engenheira Civil
CREA 151490/D - PR



Larissa Steiner
Engenheira Civil
CREA 151450/D - PR

PROPOSTA DE PREÇO

Processo Administrativo nº 06/2017

Edital de Tomada de Preços nº 0 1/20 17

À Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Apucarana

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

- RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA REGIOLI LTDA
- CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL: 17.094.296/0001-50 / 90719812-04
- ENDEREÇO E TELEFONE: Avenida Madre Leônia milito, 1377- Jd. Bela Suíça – Londrina/ PR – CEP: 86050-270 Tel: (43) 3351-3938

2 – DO OBJETO E PREÇOS:

2.1 – Descrever o objeto, apresentar preço global em forma numérica e por extenso, conforme cronograma físico financeiro global, planilha de orçamento, parte desta carta proposta.

READEQUAÇÃO DOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, OBRAS DE REFORMAS NO PRÉDIO, REFORMA DA COBERTURA METALICA, PISOS E AZUELIJOS	R\$ 237.341,48 (Duzentos e trinta e sete mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos.) ✓
--	--

2.2 – Declaramos de que o preço proposto contempla todas as despesas necessárias para a execução da obra citada, tais como os materiais, mão de obra, impostos, seguro, taxas e demais encargos de natureza social, trabalhista, previdenciária, fiscal, civis e BDI (bonificação de despesas indiretas), além de outros custos que incidirem sobre a execução do objeto desta licitação.

3 - **PRAZO DE VALIDADE:** não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de abertura das propostas.

4 – **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 120 (cento e vinte dias) dias após a ordem de serviço.


5 – **FORMA DE PAGAMENTO DE ACORDO COM O EDITAL:** Os pagamentos dos serviços, serão efetuados com base do valor do contrato da seguinte forma: Primeira parcela de 30% (trinta por cento), com 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato e expedição da ordem do serviço para iniciar a obra; Segunda parcela de 30 % (trinta por cento) com 30 (trinta) dias após o pagamento da primeira parcela; Terceira parcela com 30% (trinta por cento) 30 (trinta) dias após o pagamento da segunda parcela; e os 10% restante, serão pagos no ato da entrega do Atestado de Conclusão de Obra emitido pelo responsável técnico contratado pela Câmara Municipal para as respectivas medições, bem como certificar a conclusão da Obra. Os pagamento descritos somente serão liberados quando os responsáveis pela vistoria da obra, emitirem laudo de medição dos serviços efetivamente executados, e dos materiais empregados, e observado o e cronograma e mediante apresentação de Nota Fiscal/fatura, com observação referente a retenção do INSS;


Londrina, 31 de Julho de 2017.


17.094.296/0001-50

CONSTRUTORA REGIOLI LTDA.
ME.

AV. MADRE LEÔNIA MILITO, 1377
SALA 1901 - JD. BELA SUÍÇA
CEP 86050-270 - LONDRINA - PR


Lais Steiner
Engenheira Civil
CREA 151490/D - PR


Jonathan Nasser Regioli
CPF: 009.891.669-61 / RG nº 8.842.640-1


Larissa Steiner
Engenheira Civil
CREA 151450/D - PR

CONSTRUTORA REGIOLI LTDA ME | 17.094.296/0001-50 Inscrição Estadual: 90719812-04
Avenida Madre Leônia milito, 1377- Jd. Bela Suíça – Londrina/ PR – CEP: 86050-270
Tel: (43) 3351-3938
www.construtoraregioli.com.br



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DADOS CONSTRUTORA



Razão Social: Construtora Regioli Ltda ME
CNPJ: 17.084.296/0001-50
e-mail: lals.construtoraregioli@gmail.com Telefone: (43) 3351-3938

Obra: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAS, COBERTURA METALICAS, PIROS E AZULEJOS
Local: PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/Nº APUCARANA

CODIGO	SIMPL	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	PREÇO	
100284		1.	SERVICOS PRELIMINARES				
100250	74209/1	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	R\$ 257,46	R\$ 514,92
100282	73618	1.2	LOCALÇA MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	53,30	R\$ 6,38	R\$ 339,84
							R\$ 854,76
101464		2.	COBERTURA				
104659	73674/1	2.1	LIXAMENTO E LAVAGEM COM JATO DE PRESSAO EM SUPERFICIES METALICAS	M2	648,14	R\$ 7,62	R\$ 4.936,30
101471	85383	2.2	REVISAO NAS EMENDAS DAS CALHAS EXISTENTE COM REBETAMENTO E SOLDA ONDE FOR NECESSARIO	UD	37,00	R\$ 29,80	R\$ 1.102,77
101616	0	2.3	SAIDA DE CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA PARA AGUA PLUVIAIS (LADRAO)	UD	10,00	R\$ 31,80	R\$ 318,00
101614	94231	2.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO e= 0,43 mm CAPA DE ACABAMENTO DE PLATIBANDA CORTE 1,10 m	M	59,00	R\$ 66,78	R\$ 3.940,02
101615	0	2.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO e= 0,43 mm CAPA DE ACABAMENTO DE PLATIBANDA CORTE 0,72 m	M	51,00	R\$ 45,79	R\$ 2.335,39
							R\$ 12.622,48
101622	0	3.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS / ALUMINIO E VIDROS				
101640	91011	3.1	PORTA DE MADEIRA PARA VERINZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALCAO, AF_08/2015	UN	6,00	R\$ 246,90	R\$ 1.481,42
101641	91012	3.2	PORTA DE MADEIRA PARA VERINZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALCAO, AF_08/2015	UN	1,00	R\$ 237,02	R\$ 237,02
		3.3	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FECHADURA FIXAÇÃO C/PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALCAO, AF_08/2015	M2	8,82	R\$ 531,48	R\$ 4.687,67
101617	85334	3.4	RETRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	232,02	R\$ 12,89	R\$ 2.981,87
106333	0	3.5	CHAPISCO E EMBOÇO PINTURA LATEX ACRILICO	M2	139,21	R\$ 36,84	R\$ 5.128,54
101848	73839/1	3.6	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE ABRIR FUMÊ, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	M2	21,00	R\$ 366,12	R\$ 8.108,43
101840	72119	3.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALCAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	147,44	R\$ 148,78	R\$ 21.935,58
101841	72120	3.8	FORNEC COLOCALÇA ACESSORIOS SPIDER P/FIX, VIDRO TEMPERADO INCOLOR E 10MM, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	29,25	R\$ 193,06	R\$ 5.646,94
101842	0	3.9	FORNECIMENTO E COLOCALÇA DE INSULFIME FUMÊ PRATA PARA VIDRAÇARIA	M2	56,25	R\$ 52,98	R\$ 2.980,06
104284	94089	3.9	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	76,00	R\$ 77,63	R\$ 5.900,01
101817	91306	3.10	INSTALCAO, AF_08/2015	UN	6,00	R\$ 56,09	R\$ 336,52
101852	85005	3.11	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	5,80	R\$ 269,00	R\$ 1.560,22
							R\$ 60.994,28
		4.	INSTALCOES ELETRICAS				
101831	90457	4.1	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALCAO DE QUADRO DISTRIBUÇAO PEQUENO (19X25 CM), AF_06/2015	UN	1,00	R\$ 6,08	R\$ 6,08
102814	91222	4.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS, DISTRIBUÇAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, AF_06/2015	M	2,50	R\$ 8,94	R\$ 22,34
101950	91852	4.3	ELETRUOTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALCAO, AF_12/2015	M	18,00	R\$ 4,75	R\$ 85,43
101951	91854	4.4	ELETRUOTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALCAO, AF_12/2015	M	18,00	R\$ 5,27	R\$ 94,88
102099	91926	4.5	CHAPISCO E EMBOÇO PINTURA LATEX ACRILICO	M2	5,00	R\$ 36,84	R\$ 184,20
102071	91930	4.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALCAO, AF_12/2015	M	300,00	R\$ 2,31	R\$ 694,04
102174	83463	4.7	QUADRO DE DISTRIBUÇAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALCAO	M	200,00	R\$ 3,90	R\$ 780,69
102192	93665	4.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALCAO, AF_04/2016	UN	1,00	R\$ 191,20	R\$ 191,20
102231	91959	4.9	DISJUNTOR TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALCAO	UN	4,00	R\$ 9,15	R\$ 36,60
102247	92023	4.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALCAO, AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 24,10	R\$ 120,52
102284	92001	4.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALCAO, AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 27,13	R\$ 135,63
		4.12	TOMADA BAIVA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T20 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALCAO, AF_12/2015	UN	8,00	R\$ 17,30	R\$ 138,39

RESPONSÁVEL TÉCNICO

dm

(assinatura)



PLANILHA ORÇAMENTARIA
DADOS CONSTRUTORA

Razão Social : Construtora Regioli Ltda ME
CNPJ: 17.084.296/0001-50
e-mail: lais.construtoraregioli@gmail.com Telefone: (43) 3351-3938

Obra: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAS, COBERTURA METALICAS, PISOS E AZULEJOS
Local: PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/Nº APUCARANA

CODIGO	SIMAFI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	PREÇO	
102924	73953/1	4.13	LUMINARIA DE SOBREFOR E LAMPADAS DE LED 20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	R\$ 41,76	R\$ 626,42
102925	73953/2	4.14	LUMINARIA DE EMBUTIR E LAMPADAS DE LED 20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00	R\$ 44,89	R\$ 583,57
						R\$ -	R\$ 3.699,93
102808		5.	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS				
102812	90445	5.1	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2015	M	15,00	R\$ 16,15	R\$ 242,20
102813	90446	5.2	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_09/2015	M	15,00	R\$ 17,54	R\$ 263,07
102814	91222	5.3	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2015	M	20,00	R\$ 8,94	R\$ 178,72
102816	90437	5.4	FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2015	UN	4,00	R\$ 22,19	R\$ 88,75
102820	90441	5.5	FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_09/2015	UN	4,00	R\$ 72,08	R\$ 288,33
103820	85374	5.6	REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UN	10,00	R\$ 8,60	R\$ 86,02
103822	85333	5.7	RETRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	10,00	R\$ 14,65	R\$ 146,52
104268	73902/1	5.8	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	31,00	R\$ 6,45	R\$ 199,87
104271	85409	5.9	DEMOLICAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	152,12	R\$ 12,25	R\$ 1.863,61
101286	73999/2	5.10	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	11,00	R\$ 72,71	R\$ 799,82
101461	79627	5.11	DIVISORIA EM GRANTO CINZA ANDORINHA POLIDO. ESP = 8CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4. ARREMANTE EM CIMENTO BRANCO. EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	19,00	R\$ 307,24	R\$ 5.837,48
101284	72215	5.12	DEMOLICAO DE CALVA D'AGUA DE FIBROCIMENTO COM RETIRADA DE ENTULHOS	M3	5,00	R\$ 32,25	R\$ 161,23
106321	AUX 2031	5.13	CONCRETO ARMADO 25MPA PREP. MEC. C/ FORMA CHAP. RESINADA 12MM, INCL. LANÇ. E VIBR. - FORNEC. E EXEC.	M3	1,50	R\$ 1.356,44	R\$ 2.039,16
101224	74141/2	5.14	LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 12 P/35XMM VAO 4,1M INCL. VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 25MPA ESCORRAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	11,40	R\$ 61,10	R\$ 696,49
101294	87519	5.15	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_09/2014	M2	29,22	R\$ 47,21	R\$ 1.379,39
106333	0	5.16	CHAPISCO E EMBOÇO PINTURA LATEX ACRILICO	M2	29,22	R\$ 38,84	R\$ 1.076,47
101557	94213	5.17	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICÂMENTO. AF_09/2016	M2	11,40	R\$ 27,94	R\$ 318,56
103064	88503	5.18	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00	R\$ 575,79	R\$ 1.727,39
103069	94786	5.19	TORNEIRA DE BOLA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_09/2016	UN	3,00	R\$ 56,78	R\$ 170,34
103180	91784	5.20	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA] DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDADAVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	24,00	R\$ 28,55	R\$ 687,08
103181	91785	5.21	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA] DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDADAVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL, DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	20,00	R\$ 26,54	R\$ 530,74
103182	91786	5.22	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA] DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDADAVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	24,00	R\$ 15,96	R\$ 382,94
103195	91788	5.23	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA] DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	20,00	R\$ 22,86	R\$ 457,28
103889	91782	5.24	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA] DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL, DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	20,00	R\$ 35,53	R\$ 710,57
103892	91785	5.25	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA] DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA, ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	M	24,00	R\$ 38,84	R\$ 934,54
103841	88920	5.26	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013. P	UN	1,00	R\$ 468,62	R\$ 468,62
103865	88903	5.27	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE. PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 191,48	R\$ 382,97
103881	88915	5.28	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	9,00	R\$ 47,23	R\$ 425,08
103878	88914	5.29	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANK. PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$ 22,35	R\$ 22,35
103829	88889	5.30	BANCAIDA DE GRANTO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$ 348,98	R\$ 348,98
103837	93441	5.31	BANCAIDA DE GRANTO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA, VALVULA EM METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	3,00	R\$ 501,45	R\$ 1.504,34

RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DADOS CONSTRUTORA



Razão Social : Construtora Regioli Ltda ME
CNPJ: 17.094.296/0001-50
e-mail: lais.construtoraregioli@gmail.com Telefone: (43) 3351-3938

Obra: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZULEJOS
Local: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/Nº APUCARANA

CODIGO	SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	PREÇO			
103858	86936	5.32	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 187,99	R\$ 375,97		
103883	86908	5.33	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	R\$ 143,43	R\$ 143,43		
103895	86932	5.34	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,00	R\$ 295,36	R\$ 2.598,22		
103897	74234/1	5.35	MICROTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 348,88	R\$ 1.046,63		
103905	95543	5.36	BARRA DE APOIO EM METAL INOX CROMADO TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO EM PAREDE 0,80 CM	UN	3,00	R\$ 42,95	R\$ 128,84		
103908	95546	5.37	KIT DISPENSER VELOX BANHEIRO EM METAL SABONETEIRA LÍQUIDO, PORTA TOALHA E PAPEL, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	7,00	R\$ 97,15	R\$ 694,27		
103924	88353	5.38	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 21,27	R\$ 85,07		
103937	88987	5.39	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 45,19	R\$ 271,13		
104093	74051/2	5.40	CAIXA DE GORUBRA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 108,00	R\$ 108,00		
104098	74104/1	5.41	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUDO MAÇÃO 60X80X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	2,00	R\$ 108,02	R\$ 218,04		
104102	89482	5.42	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 80 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 15,16	R\$ 90,96	R\$ 30.087,44	
104286		6.	REVESTIMENTOS DE PAREDES			R\$ -			
104295	87893	6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	130,46	R\$ 4,28	R\$ 557,99		
104314	87528	6.2	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	130,46	R\$ 24,10	R\$ 3.144,66		
104402	87268	6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERIA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	170,00	R\$ 37,61	R\$ 6.393,95		
104423	84080	6.4	FORRO PVC, LARGURA 10CM, ENTARUGAMENTO FIXADO NAS PAREDES	M2	80,94	R\$ 44,00	R\$ 3.560,98		
104431	73792/1	6.5	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X80CM COM ESPESURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	80,00	R\$ 52,35	R\$ 4.188,06	R\$ 17.846,64	
104441		7.	REVESTIMENTO DE PISOS			R\$ -			
104446	85371	7.1	REMOÇÃO DE PISO EM TACO DE MADEIRA	M2	148,80	R\$ 2,39	R\$ 356,07		
104445	85376	7.2	DEMOÇÃO DE PISO VINILICO	M2	80,49	R\$ 4,36	R\$ 351,30		
104443	84084	7.3	APCOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	183,00	R\$ 5,16	R\$ 841,01		
104461	87620	7.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_06/2014	M2	392,73	R\$ 19,72	R\$ 7.746,19		
104567	87250	7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	119,91	R\$ 26,36	R\$ 3.161,09		
104574	87280	7.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	272,82	R\$ 54,63	R\$ 14.904,81		
104638	84161	7.7	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 16CM, ESPESURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	17,00	R\$ 39,66	R\$ 674,26		
104649	88648	7.8	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	118,00	R\$ 3,93	R\$ 452,16		
106336	0	7.9	ENCHIMENTO C/ENTULHO DE OBRA NO PALCO PLENÁRIA EXEC. CONCRETO ALVEN. CONTRAPISO REGUL. E PISO VINILICO	M2	3,72	R\$ 168,20	R\$ 625,70		
104588	72185	7.10	PISO VINILICO SEMIFLEXÍVEL PADRÃO LISO, ESPESURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	25,26	R\$ 75,34	R\$ 1.903,14	R\$ 31.015,74	
106335	0	8.1	8. ESTRUTURA METÁLICA PARA O MEZANINO FORNEC. E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA P/ AMPLIAÇÃO MEZANINO 4,60m x 1,26m, VIGA FRONTAL H= 18 CM PISO CHAPA METAL ANTI- GUARDA CORPO CFM EXISTENTE PINT. EM ESMALTE	M2	16,00	R\$ 820,84	R\$ 13.133,40		
101462	73909/1	8.2	DIVISÓRIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESURA 8MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"x3"	M2	6,00	R\$ 151,50	R\$ 909,02		

RESPONSÁVEL TÉCNICO

dm

000817

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DADOS CONSTRUTORA

Razão Social : Construtora Regioli Ltda ME
CNPJ: 17.094.296/0001-50
e-mail: lais.construtoraregioli@gmail.com Telefone: (43) 3351-3938



Obra: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZULEJOS
Local: PRAÇA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/Nº APUCARANA

CODIGO	SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	PREÇO	
101840	72119	8.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	6,00	R\$ 148,78	R\$ 892,96
101726	68050	8.4	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO PUXADOR	M2	6,00	R\$ 214,80	R\$ 1.287,61
104812	88489	8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	12,00	R\$ 8,50	R\$ 101,98
104857		9.	PINTURAS				
105040	84125	9.1	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUÇÃO DE ÁCIDO MURIÁTICO/AMONÍAC	M2	556,05	R\$ 5,84	R\$ 3.244,72
104753	88485	9.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR AGRÍCOLO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	M2	381,00	R\$ 1,53	R\$ 581,95
104791	74145/1	9.3	REVOLVER (AR-COMPRIMIDO)	M2	636,93	R\$ 12,70	R\$ 8.091,62
104789	6092	9.4	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	M2	35,91	R\$ 12,73	R\$ 457,06
104812	88489	9.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	581,00	R\$ 8,50	R\$ 4.937,86
104831	88486	9.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	80,00	R\$ 7,51	R\$ 601,02
104818	88429	9.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA GRAFIATO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DUAS CORES	M2	42,00	R\$ 20,44	R\$ 858,46
104846	0	10.	PAVIMENTAÇÃO CALCAMENTO LIMPEZA GERAL				
104618	93679	10.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO TÁTL, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 20 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	12,00	R\$ 51,05	R\$ 612,56
105035	9537	10.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	636,93	R\$ 1,82	R\$ 1.225,39
			CUSTO TOTAL				R\$ 194.084,99
			TOTAL GERAL COM BDI DE 22,30%				R\$ 237.341,48

Jonathan Nasser Regioli
Jonathan Nasser Regioli (sócio administrador)
CPF: 009.891.689-61 / RG nº 8.842.840-1
CNPJ 17.094.296/0001-50

Lais Steiner
Lais Steiner
Engenheira Civil
CREA 151490/D - PR

17.094.296/0001-50
CONSTRUTORA REGIOLI LTDA.
ME.

AV. MADRE LEÔNIA MILITO, 1377
SALA 1901 - JD. BELA SUÍÇA
CEP 86050-270 - LONDRINA - PR

Larissa Steiner
Larissa Steiner
Engenheira Civil
CREA 151450/D - PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

À
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE APUCARANA

Att. Comissão de Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2017

PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos à apreciação dessa Comissão, nossa PROPOSTA DE PREÇOS cujo objeto trata da Readequação dos banheiros para pessoas especiais, Obras de reformas no prédio, Reforma da cobertura metálica, pisos e azulejos com fornecimento de material e mão-de-obra, nos termos do edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017.

Preço Global da Obra: **R\$ 241.881,04** (Duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e quatro centavos)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua abertura.

Prazo de Execução: 120 (cento e vinte) dias.

Forma de Pagamento: de acordo com o Edital.

Regime de Execução: Empreitada por preço menor preço, sendo que nos preços propostos estão inclusos materiais, mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, civis e BDI Bonificação de Despesas Indiretas, além de outros custos que incidirem sobre a execução do objeto licitado, não cabendo a Câmara Municipal qualquer ônus.

Anexos à Proposta: Planilha Orçamentária/Cronograma Físico-Financeiro.

Apucarana, 02 de agosto de 2017.

José Ricardo Parra de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA PR-108306/D
Tel.: (43) 9631-8456
Rua Osvaldo Cruz, 1111 - Sala 08
Centro - Apucarana - PR

JOSÉ RICARDO PARRA DE OLIVEIRA
Sócio
CREA: PR-108306/D
RG nº 7.874.629-7 SSP/PR
CPF nº 029.894.529-07

000815



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZULEJOS
 Local: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/Nº APUCARANA
 Base de preço: 07/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 TOMADA DE PREÇOS 01/2017

SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	PREÇO
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
74209/1	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	250,00
73618	1.2	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	53,30	8,02
					927,47
	2.	COBERTURA			
73874/1	2.1	LIXAMENTO E LAVAGEM COM JATO DE PRESSÃO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS	M2	648,14	5,00
85383	2.2	REVISÃO NAS EMENDAS DAS CALHAS EXISTENTE COM REBITAMENTO E SOLDA ONDE FOR NECESSÁRIO	UD	37,00	15,00
0	2.3	SAÍDA DE CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA PARA ÁGUA PLUVIAIS (LADRÃO)	UD	10,00	40,00
94231	2.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ø= 0,43 mm CAPA DE ACABAMENTO DE PLATIBANDA CORTE 1,10 m	M	59,00	50,00
0	2.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ø= 0,43 mm CAPA DE ACABAMENTO DE PLATIBANDA CORTE 0,72 m	M	51,00	40,00
					2.040,00
					9.185,70
0	3.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS / ALUMÍNIO E VIDROS			
91011	3.1	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E I	UN	6,00	310,57
91012	3.2	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E I	UN	1,00	298,14
91341	3.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FECHADURA FIXAÇÃO C/PARA-FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	M2	8,82	600,00
85334	3.4	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	232,02	12,00
0	3.5	CHAPISCO E EMOBO PINTURA LATEX AGRÍLICO	M2	139,21	40,00
73838/1	3.6	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE ABRIR FUMÊ ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M2	21,00	485,88
72119	3.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	147,44	187,14
72120	3.8	FORNEC COLOCAÇÃO ACESSÓRIOS SPIDER P/FIX, VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E 10MM, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	29,25	242,84
0	3.9	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE INSULFIME FUMÊ PRATA PARA VIDRAÇARIA	M2	56,25	66,64
84089	3.9	PELTOREL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO	M	76,00	55,00
91306	3.10	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E	UN	6,00	70,55
85005	3.11	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARA-FUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDUURA	M2	5,80	230,00
					1.334,00
					70.386,27
	4.	INSTALACOES ELÉTRICAS			
90457	4.1	QUEBRRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM), AF_06/2015	UN	1,00	7,65
91222	4.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, AF_05/2015	M	2,50	11,24
91852	4.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA	M	18,00	5,97
91854	4.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA	M	18,00	6,63
0	4.5	CHAPISCO E EMOBO PINTURA LATEX AGRÍLICO	M2	5,00	46,34
91926	4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	300,00	2,91
91930	4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	200,00	4,91
83463	4.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM	UN	1,00	240,50
93655	4.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN	4,00	11,51
91959	4.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	5,00	30,32
92023	4.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	34,12
92001	4.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	8,00	21,76
					174,08

José Ricardo Parra da Oliveira
 Engenheiro Civil - CREA PR-10896/D
 Cel.: (43) 9631-6458
 Rua Osvaldo Cruz, 1111 - São José - Apucarana - PR - 81050-000
 Centro - Apucarana - PR - 81050-000
 Página: 1/4

000814



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAS, COBERTURA METALICAS, PISOS E AZULEJOS
 Local: PRAÇA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/Nº APUCARANA
 Base de preço: 07/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 TOMADA DE PREÇOS 01/2017

SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	PREÇO	
73953/1	4.13	LUMINARIA DE SOBREPOR E LAMPADAS DE LED 20W. COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	52,53	787,95
73953/2	4.14	LUMINARIA DE EMBUTIR E LAMPADAS DE LED 20W. COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00	56,46	733,98
						4.654,00
	5.	INSTALACOES HIROSSANITARIAS				
90445	5.1	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	15,00	20,31	304,65
90446	5.2	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	15,00	22,06	330,90
91222	5.3	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	20,00	11,24	224,80
90437	5.4	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	4,00	27,91	111,64
90441	5.5	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	4,00	90,67	362,68
85374	5.6	REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UN	10,00	10,82	108,20
85333	5.7	RETRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	10,00	18,43	184,30
73802/1	5.8	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	31,00	8,11	251,41
85406	5.9	DEMOLICAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	152,12	10,00	1.521,20
73899/2	5.10	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	11,00	91,46	1.006,06
72215	5.11	DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO. ESP = 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4. ARREMATATE EM CIMENTO BRANCO. E	M2	19,00	280,00	5.320,00
AUX 2031	5.12	DEMOLICAO DE CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO COM RETRADA DE ENTULHOS	M3	5,00	40,56	202,80
74141/2	5.13	CONCRETO ARMADO 25MPA PREP. MEC. C/FORMA CHAP. RESINADA 12MM. INCL. LANC. E VIBR. - FORNEC. E EXEC.	M3	1,50	1.500,00	2.250,00
87519	5.14	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL. VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORRAM	M2	11,40	76,85	876,09
0	5.15	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA	M2	29,22	45,00	1.314,90
94213	5.16	CHAPISCO E EMBOÇO PINTURA LATEX ACRILICO	M2	29,22	46,34	1.354,05
88503	5.17	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO ICÂMENTO. AF_08/2016	M2	11,40	35,15	400,71
94796	5.18	CAIXA D'AGUA EM POLETILENO. 1.000 LITROS. COM ACESSÓRIOS	UN	3,00	724,27	2.172,81
91784	5.19	TORNEIRA DE BÓIA REAL. ROSCÁVEL. 3/4". FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_08/2016	UN	3,00	50,00	150,00
91785	5.20	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC. SOLDÁVEL. ÁGUA FRIA. DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL. S	M	24,00	15,00	360,00
91786	5.21	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC. SOLDÁVEL. ÁGUA FRIA. DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL. S	M	20,00	15,00	300,00
91788	5.22	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC. SOLDÁVEL. ÁGUA FRIA. DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL. SUE	M	24,00	15,00	360,00
91792	5.23	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC. SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMAD	M	20,00	15,00	300,00
86920	5.24	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC. SÉRIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM (INSTALADO EM	M	24,00	20,00	480,00
86903	5.25	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC. SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL. 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA. RAMAL DE E	M	24,00	40,00	960,00
86915	5.26	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 30L OU EQUIVALENTE. INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC. VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METÁ	UN	1,00	280,00	280,00
86914	5.27	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 45 X 55CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	240,86	481,72
86889	5.28	TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2" OU 3/4". PARA LAVATÓRIO. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,00	59,41	534,69
93441	5.29	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	28,11	28,11
86936	5.30	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	438,97	438,97
86908	5.31	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM. COM CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA. VALVULA EM METAL CROMADO. SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC	UN	3,00	450,00	1.350,00
86932	5.32	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL. MÉDIA. INCL. USO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIM	UN	2,00	236,46	472,92
	5.33	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	180,41	180,41
	5.34	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO. INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO. 1/2 X	UN	9,00	250,00	2.250,00

José Ricardo Parra de Oliveira
 Engenheiro Civil - CREA PR-0806/D
 Cel.: (43) 9631-9015
 Rua Osvaldo Cruz 111 - Sub 08
 Centro - Apucarana - PR

000013



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZULEJOS
 Local: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/Nº APUCARANA
 Base de preço: 07/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 TOMADA DE PREÇOS 01/2017

SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDDE	PREÇO	
74234/1	5.35	MICITORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLE	UN	3,00	250,00	750,00
95543	5.36	BARRA DE APOIO EM METAL INOX CROMADO TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO EM PAREDE 0,80 CM	UN	3,00	54,02	162,06
95546	5.37	KIT DISPENSER VELOX BANHEIRO EM METAL SABONETEIRA LIQUIDO, PORTA TOALHA E PAPEL, INCLUSO FIXAÇÃO AF_10/2016	UN	7,00	122,96	860,72
89353	5.38	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF_12/2014	UN	4,00	26,75	107,00
89987	5.39	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE A	UN	6,00	56,84	341,04
74051/2	5.40	CAIXA DE GORRURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	135,85	135,85
74104/1	5.41	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUIJO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇ	UN	2,00	137,13	274,26
89482	5.42	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL AF_12/2014	UN	6,00	19,07	114,42
		REVESTIMENTOS DE PAREDES				29.989,37
87893	6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, AF	M2	130,46	5,38	701,87
87528	6.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNA	M2	130,46	25,00	3.261,50
87268	6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIE	M2	170,00	35,00	5.950,00
84090	6.4	FORRO PVC, LARGURA 10CM, ENTARUGAMENTO FIXADO NAS PAREDES	M2	80,94	36,00	2.913,84
73792/1	6.5	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO F	M2	80,00	48,00	3.840,00
		7. REVESTIMENTO DE PISOS				16.667,21
85371	7.1	REMOCAO DE PISO EM TACO DE MADEIRA	M2	148,80	3,01	447,89
85376	7.2	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	80,49	5,49	441,89
84084	7.3	APICAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	M2	163,00	6,49	1.057,87
87620	7.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOB	M2	392,73	20,00	7.854,60
87250	7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10	M2	119,91	33,16	3.976,22
84161	7.7	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	272,82	57,00	15.550,74
88649	7.8	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45CM AF_06/2014	M	17,00	49,89	848,13
0	7.9	ENCHIMENTO C/ENTULHO DE OBRA NO PALCO PLENARIA EXEC. CONCRETO ALVEN. CONTRAPISO REGUL. E PISO VINILICO	M	118,00	4,82	568,76
72185	7.10	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	3,72	211,57	787,04
		8. ESTRUTURA METÁLICA PARA O MEZANINO				33.427,63
0	8.1	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA P/ AMPLIAÇÃO MEZANINO 4,60m x 1,26m, VIGA FRONTAL H= 18 CM PISO CHAPA METAL ANTIQD. GUARDA	M2	16,00	800,00	12.800,00
73909/1	8.2	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"x3"	M2	6,00	120,00	720,00
72119	8.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	6,00	187,14	1.122,84
68050	8.4	JANELA DE CORREIA EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO PUXADOR	M2	6,00	289,94	1.619,64
88489	8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	12,00	10,69	128,28
		9. PINTURAS				16.390,76
84125	9.1	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURATTICO/AMONIA	M2	556,05	3,00	1.668,15
88485	9.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	381,00	1,92	731,52

José Ricardo Parra de Oliveira
 Engenheiro Civil - CREA/PR-103006/D
 Cel.: (43) 96971-6455
 Rua Oswaldo Cruz, 1111, Sala 08
 Centro - Apucarana - PR



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZULEJOS
 Local: PRAÇA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/Nº APUCARANA
 Base de preço: 07/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 TOMADA DE PREÇOS 01/2017

SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	PREÇO	
714571	9.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE	M2	636,93	9,00	5.732,37
6082	9.4	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	35,91	12,00	430,92
88489	9.5	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AF_06/2014	M2	581,00	8,50	4.938,50
88486	9.6	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS, AF_06/2014	M2	80,00	9,45	756,00
88429	9.7	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA GRAFIATO EM SUPERFICIES INTERNAS DUAS CORES	M2	42,00	17,00	714,00
0	10.	PAYMENTACAO CALCAMENTO LIMPEZA GERAL				
93679	10.1	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO TATIL, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015	M2	12,00	45,00	540,00
9537	10.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	636,93	1,00	636,93
CUSTO TOTAL						197.776,81
TOTAL GERAL COM BDI DE 22,30%						241.881,04

Apucarana, 02 de agosto de 2017.

JOSÉ RICARDO PARRA DE OLIVEIRA
 Sócio
 CREA: PR-108306/D
 RG nº 7.874.629.7 SSP/PR
 CPF nº 029.894.529-07

José Ricardo Parra de Oliveira
 Engenheiro Civil - CREA PR-108306/D
 Cel.: (43) 9631-0456
 Rua Oswaldo Cruz, 1111 - Sala 08
 Centro - Apucarana - PR

RO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (ME) - CNPJ 15.412.826/0001-35
 RUA DO LITOR OSWALDO CRUZ, 1111 - SALA 08 - APUCARANA-PR
 (43) 3425 8430 / 99631 6456
 www.roengenharia.com.br



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
REDEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAS, COBERTURA METÁLICA, PISOS E AZULEJOS

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

TOMADA DE PREÇOS 01/2017

ITEM	SERVIÇOS	INDICE	30		60		90		120		150		180		210		240		VALOR DO SERVIÇO
			1º PERÍODO	% NO PERÍODO	2º PERÍODO	% NO PERÍODO	3º PERÍODO	% NO PERÍODO	4º PERÍODO	% NO PERÍODO	5º PERÍODO	% NO PERÍODO	6º PERÍODO	% NO PERÍODO	7º PERÍODO	% NO PERÍODO	8º PERÍODO	% NO PERÍODO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,47%	1.134,29	100,00%															1.134,29
2	COBERTURA	4,64%	2.246,82	20,00%	5.617,06	50,00%	2.246,82	20,00%	1.123,41	10,00%									11.234,11
3	ESQUADRIAS DE MADEIRAS / ALUMINIO E VIDROS	2,35%			1.707,55	30,00%	2.276,74	40,00%	1.707,55	30,00%									86.082,41
4	INSTALACOES ELETRICAS	15,16%	11.003,10	30,00%	14.670,80	40,00%	11.003,10	30,00%											5.691,84
5	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS	8,43%			4.076,80	20,00%	12.230,40	60,00%	4.076,80	20,00%									36.677,01
6	REVESTIMENTOS DE PAREDES	16,90%			6.013,77	30,00%	8.018,36	40,00%	6.013,77	30,00%									20.394,00
7	REVESTIMENTO DE PISOS	7,57%			3.662,02	20,00%	12.817,07	70,00%	1.831,01	10,00%									40.882,00
8	ESTRUTURA METALICA PARA O MEZANINO	0,60%			143,94	10,00%	1.151,51	80,00%	143,94	10,00%									20.045,90
9	PINTURAS																		18.310,10
10	PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO LIMPEZA GERAL																		1.439,39
VALOR DA PARCELA C/ BASE NO PREÇO MÁXIMO			14.384,21	5,95%	35.891,94	14,84%	96.009,72	39,69%	95.595,17	39,52%									241.881,04
VALOR PARCELA			14.384,21	0,00%	35.891,94	14,84%	96.009,72	39,69%	95.595,17	39,52%									241.881,04
VALOR ACUMULADO C/ BASE VALOR PROPOSTO			14.384,21	5,95%	50.276,15	20,79%	146.285,87	60,48%	241.881,04	100,00%									241.881,04

Apucarana, 02 de agosto de 2017.

José Ricardo Parra de Oliveira
 Engenheiro Civil - CREA-PR-108306/D
 Rua Osvaldo Cruz, 1111 - Sala 08
 Apucarana - PR
 CPF nº 029.894.529-07

RO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ME - CNPJ 15.412.826/001-35
 RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ, 1111, SALA 08, APUCARANA-PR
 (43) 3426 8430 / 99631 6456
 www.roengenharia.com.br

CONSTRUTORA BELAS ARTES LTDA - ME

C.N.P.J : 03.453.233/0001-38
 CMC: 428 - Alvará PMT: 005/2005
 Rua: Euzebio Barbosa de Menezes nº 332 - Centro
 TAMARANA PR - CEP: 86125 000
 e-mail : construtorabelasartes@yahoo.com.br
 Fone/ Fax : (43) 3398 0173 - Cel (43) 99917 1839

CARTA PROPOSTA

REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/2017
 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA PR.

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^{as} nossa proposta de preços, planilhas e cronogramas relativa à realização, dos Serviços da Tomada de preços nº. 001/2017.

O valor global para execução dos serviços será de **R\$243.107,01 (DUZENTOS E QUARENTA E TRES MIL, CENTO E SETE REAIS E UM CENTAVO).**

O prazo máximo de execução será de **4(QUATRO) MESES**, após ordem de serviço, conforme projeto arquitetônico, orçamento, quantitativo de materiais, memorial descritivo e cronograma físico e financeiro.

Informamos também que concordamos com a forma de pagamento estabelecido por essa municipalidade e com as demais condições estipuladas no edital.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (SESSENTA)** dias corridos a partir da data da abertura dos envelopes das propostas pela comissão de licitação

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias).

PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 120 DIAS APÓS A ORDEM DE SERVICOS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

TAMARANA, 30 DE JULHODE 2017.

Marco Aurelio da Silva
 Proprietário / Diretor
 RG. 5.027.847-6
 CPF- 828.749.659-20

MARCO AURELIO DA SILVA
PROPRIETÁRIO/DIRETOR
 RG: 5.027.847-6

000008

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	PREÇO
1.	SERVÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	323,85
1.2	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADERO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	53,30	8,02
2.	COBERTURA			
2.1	LIXAMENTO E LAVAGEM COM JATO DE PRESSÃO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS	M2	646,14	9,58
2.2	REVISÃO NAS EMENDAS DAS CALHAS EXISTENTE COM REBITAMENTO E SOLDAS ONDE FOR NECESSÁRIO	UD	37,49	1.397,13
2.3	SADA DE CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA PARA AGUA PLUVIAIS (LAJRAO)	UD	10,00	40,00
2.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO e= 0,43 mm CAPA DE ACABAMENTO DE PLATBAANDA CORTE 1,10 m	M	59,00	84,00
2.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO e= 0,43 mm CAPA DE ACABAMENTO DE PLATBAANDA CORTE 0,72 m	M	51,00	57,60
3.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS ALUMÍNIO E VIDROS			
3.1	PORTADA MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADICAS - FORNECIMENTO E	UN	5,00	310,57
3.2	PORTADA MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADICAS - FORNECIMENTO E	UN	1,00	298,14
3.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FECHADURA FIXAÇÃO C/ PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF	M2	8,82	688,53
3.4	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	232,02	16,22
3.5	CHAPISCO E EMBOÇO P/INTURA LATEX ACRILICO	M2	139,21	46,34
3.6	PORTADA VIDRO TEMPERADO DE ABRIR FUMÊ ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M2	21,00	485,68
3.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VE D AÇO	M2	147,44	187,14
3.8	FORNEC. COLOCAÇÃO ACESSÓRIOS SPIDER P/FIX. VIDRO TEMPERADO INCOLOR E 10MM, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	29,25	242,84
3.9	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE INSULFME FUMÊ PRATA PARA VIDRARIA	M2	56,25	66,64
3.9	PEITORIL EM GRANITO CINZA, ANDORINHA, LARGURA DE 75CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARI	M	76,00	97,65
3.10	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E	UN	6,00	70,55
3.11	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COMP. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEMI MOLDURA	M2	5,80	338,37
4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
4.1	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM), AF. 05/2015	UN	1,00	7,65
4.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM AF. 05/2015	M	2,50	11,24
4.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTAL	M	16,00	5,97
4.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EMPAREDE - FORNECIMENTO E INSTAL	M	18,00	6,63
4.5	CHAPISCO E EMBOÇO P/INTURA LATEX ACRILICO	M2	5,00	46,34
4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,51 MM ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/20	M	300,00	2,91
4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 N ML ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2011	M	200,00	4,91
4.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM	UN	1,00	240,50
4.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL [20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2016	UN	4,00	11,51
4.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/230V, P/COUPO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	5,00	30,32
				151,60
				76.722,37

03.453.233/0001-38

CONSTRUTORA
BELAS ARTES LTDA - ME

RUZÉBIO BARBOSA DE MENEZES, 332
CENTRO - CEP: 86.125-000
TAMARANA - PR

Marco Aurelio da Silva
Proprietário / Diretor
RG: 5.027.847-6
CPF: 828.745.659-20

Vicente Canezin Junior
Vicente Canezin Junior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR - 14252/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

000307

Marco Aurelio da Silva
 Proprietário / Diretor
 RG: 5.027.847-6
 CPF: 828.745.659-20

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	PREÇO	PREÇO
4.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUIR; 2P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	34,12	170,60
4.12	TOMADA BAVA DE EMBUIR (1 MÓDULO), 2P-T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF-02/2015	UN	8,00	21,76	174,08
4.13	LUMINÁRIA DE SOBREPOR E LÂMPADAS DE LED 20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	52,53	787,95
4.14	LUMINÁRIA DE EMBUIR E LÂMPADAS DE LED 20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	56,46	733,98
4.654.00					4.654,00
5.	INSTALAÇÕES HIGROSSANTÁRIAS				
5.1	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_06/2015	M	15,00	20,31	304,65
5.2	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	15,00	22,06	330,90
5.3	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	20,00	11,24	224,80
5.4	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	4,00	27,91	111,64
5.5	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	4,00	90,67	362,68
5.6	REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	108,20	10,82	1.170,56
5.7	RETRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	10,00	18,43	184,30
5.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	31,00	8,11	251,41
5.9	DEMOLIÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSA	M2	152,12	15,41	2.344,17
5.10	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS FURADOS SIREAPROVEITAMENTO	M3	11,00	91,46	1.006,06
5.11	EMISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLDO. ESP = 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1-4. ARREMATADO EM CIMENTO BRANCO.	M2	19,00	386,46	7.342,74
5.12	DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO COM RETRADA DE ENTULHOS	M3	5,00	40,56	202,80
5.13	CONCRETO ARMADO 25MPA PREP. MEC. C/FORMA CHAP. RESINADA 12MM. INCL. LANC. E VIBR. - FORNEC. E EXEC.	M3	1,50	1709,99	2.564,99
5.14	L.A.E PRE-MOLDADA 12 P3 30X42 X 4,1M INCL. VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORRAI	M2	11,46	76,85	876,09
5.15	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUA	M2	29,22	59,38	1.735,08
5.16	CHAPISCO E EMBOÇO PINTURA LATEX ACRÍLICO	M2	29,22	46,34	1.354,05
5.17	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOUQUILHADO E = 0,5 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTADO. AF_06/2016	M2	11,40	35,15	400,71
5.18	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00	724,27	2.172,81
5.19	TORNEIRA DE BOM REAL, ROSGAVEL, 3/4"; FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	3,00	71,42	214,26
5.20	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL,	M	24,00	33,39	601,36
5.21	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,	M	20,00	33,38	667,60
5.22	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SU	M	24,00	20,07	481,68
5.23	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRIMA	M	20,00	28,76	575,20
5.24	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO E	M	20,00	44,69	893,80
5.25	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE	M	24,00	48,98	1.175,52
5.26	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 130X130X100 EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE MET	UN	1,00	585,94	585,94
5.27	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X56CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	240,86	481,72
5.28	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 4/2" OU 3/4"; PARILAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,00	59,41	534,69
5.29	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - ABRABEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	28,11	28,11
5.30	BANDEJA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIAPE CO/110X150 X 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	438,97	438,97

03.453.233/0001-38

CONSTRUTORA
 BELAS ARTES LTDA - ME

RUZÉBIO BARBOSA DE MENEZES, 332
 CENTRO - CEP: 86.125-000
 TAMARANA - PR

Vicente Canzini Junior
 ENGENHEIRO CIVIL
 REA-PR - 14252/D

000306

Aurelio da Silva
 Proprietário / Diretor
 RG: 5.027.847-6
 CPF: 828.745.659-20

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	PREÇO	PREÇO
5.31	BANCADA DE GRANTO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBLUT DE LOUÇA, VALVULA EM METAL CROMADO, SFAO FLEXIVEL EMPI	UN	3,00	630,75	1.892,25
5.32	CUBA DE EMBLUT DE AÇO INOXIÁVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SFAOTIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECI	UN	2,00	236,46	472,92
5.33	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2013	UN	1,00	180,41	180,41
5.34	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PIAORAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 12 >	UN	9,00	368,94	3.320,46
5.35	MICROFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SMPL	UN	3,00	438,84	1.316,52
5.36	BARRA DE APOIO EM METAL INOX CROMADO TIPO BARRA, INCLUSO FIXACAO EM PAREDE 0,80 CM	UN	3,00	54,02	162,06
5.37	KIT DISPENSER VELOX BANHEIRO EM METAL SABONETERALQUIDDO, PORTA TOALHA E PAPEL, INCLUSO FIXACAO, AF_10/2016	UN	7,00	122,96	860,72
5.38	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF_12/2014	UN	4,00	26,75	107,00
5.39	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	6,00	56,84	341,04
5.40	CAIXA DE GORGURA SIMPLS EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	135,85	135,85
5.41	CAIXA DE INSPECÇÃO EM ALVENARIA DE TIPOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERIORMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAQ<	UN	2,00	137,13	274,26
5.42	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL, A-F_12/2014	UN	6,00	19,07	114,42
6.	REVESTIMENTOS DE PAREDES				
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, A	M2	130,46	5,38	701,87
6.2	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÁMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERN	M2	130,46	30,32	3.955,55
6.3	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEM-GRÉS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMB	M2	170,00	47,31	8.042,70
6.4	FORRO PVC, LARGURA 1,00M, ENTARUGAMENTO FIVADO EM PAREDES	M2	80,94	55,34	4.478,22
6.5	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESURA CENTRAL 1,20M E NAS BORDAS 3,00CM, INCLUSO	M2	80,00	65,65	5.252,00
7.	REVESTIMENTO DE PISOS				
7.1	REMOCAO DE PISO EM TACO DE MADEIRA	M2	148,80	3,01	447,89
7.2	DEMOICAO DE PISO VINILICO	M2	80,48	5,49	441,85
7.3	APICAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	M2	163,00	6,49	1.057,87
7.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOB	M2	392,73	24,81	9.743,63
7.5	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 1	M2	119,91	33,16	3.976,22
7.6	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR	M2	272,82	68,72	18.748,19
7.7	SOLERA DE GRANTO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15CM, ESPESURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	17,00	49,89	848,13
7.8	RODAPE CERÁMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45CM, AF_08/2014	M	118,00	4,82	568,76
7.9	ENCHIMENTO CENTULHO DE OBRA NO PALCO PLENARIA EXEC. CONCRETO ALVEN. CONTRAPISO REGUL. E PISO VINILICO	M2	3,72	211,57	787,04
7.10	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO USO, ESPESURA 2MM, FIXACAO COM COLA	M2	23,26	94,77	2.203,89
8.	ESTRUTURA METALICA PARA OMEZANINO				
8.1	FORNEC. E INSTALACAO DE CSUTURA PH	M2	16,00	1032,50	16.520,00
8.2	DIVISORIA EM MADEIRA COM FENSAO RE:	M2	6,00	190,57	1.143,42
8.3	VIDRO TEMPERADO INCOCOR, ESPESURAMMMYECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	6,00	197,14	1.182,84

03.453.233/0001-38

CONSTRUTORA
 BELAS ARTES LTDA - ME

RUA ZUZÉBIO BARBOSA DE MENEZES, 332
 CENTRO CEP: 86.125-000
 TAMARANA PR

Vicente Canezini Junior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PR - 1425210

000805

Marco Aurelio da Silva
Proprietário / Diretor
RG. 5.027.847-6
CPF: 828.745.659-20

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QDE	PREÇO
8.4	JANELA CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO PUXADOR	M2	6,00	269,84
8.5	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO. AF 06/2014	M2	12,00	128,28
9	PINTURAS			
9.1	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE / ISOLUCAO DE ACIDO MURIATICO AMONIA	M2	556,05	7,34
9.2	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO, AF 06/2014	M2	381,00	1,92
9.3	PINTURA FOSFATE FOSCO DUAS DEMAO SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE	M2	636,93	15,98
9.4	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAO	M2	35,91	16,01
9.5	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO. AF 06/2014	M2	581,00	10,69
9.6	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAO. AF 06/2014	M2	80,00	9,45
9.7	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA GRAFIATO EM SUPERFICIES INTERNAS DUAS CORES	M2	42,00	25,71
10	PAVIMENTACAO CALÇAMENTO, LIMPEZA GERAL			
10.1	EXECUCAO DE PASSO EMPISO TATIL, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 20 CM, ESPESURA 6 CM, AF. 12/2015	M2	12,00	64,21
10.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	636,93	2,42
	CUSTO TOTAL			243.107,01

VALE O PRESENTE ORÇAMENTO A IMPORTÂNCIA DE R\$243.107,01 (DUZENTOS E QUARENTA E TRES MIL, CENTO E SETE REAIS EUM CENTAVO)

*****VALIDADE DA PROPOTA 60 (SESENTA) DIAS.

TAMARANA, 30 DE JULHO DE 2017.

03.453.233/0001-38

CONSTRUTORA
BELAS ARTES LTDA - ME

LUZÉBIO BARBOSA DE MENEZES, 332
CENTRO - CEP: 86.125-000
TAMARANA PR

Vicente Carnezin Junior
VICENTE CARNEZIN JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR - 14252/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

MP



JR ENGENHARIA

PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA

(44) 3028-4777

(44) 99967-7222

jrenghariamga@gmail.com

ENGENHARIA

RUA PION. ARLINDO PEDRALI, 1084, SALA 1, JARDIM SANTA HELENA, CEP 87083-327, MARINGÁ/PR

000804

JR Engenharia, Construções e Serviços Ltda.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2017

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017

PROPOSTA DE PREÇOS



Dados da Licitante

Razão Social: JR Engenharia, Construções e Serviços Ltda. - EPP		
Endereço: R. Pion. Arlindo Pedralli, 1084, sala 1, Jardim Santa Helena, CEP 87.083-327		
Fone: (44) 3028-4777	Fax: (44) 3028-4777	E-mail: jrengenhariamga@gmail.com
CNPJ/MF: 06.288.632/0001-89	Cidade: Maringá	Estado: PR

Processo Administrativo nº 06/2017

Edital de Tomada de Preços nº 01/2017

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^{as} nossa proposta de preços relativa à contratação de empresa de engenharia para execução da *READEQUAÇÃO DOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, OBRAS DE REFORMAS NO PRÉDIO, REFORMA DA COBERTURA METÁLICA, PISOS E AZULEIJOS*, com fornecimento de material e mão de obra, a serem executadas no prédio da Câmara Municipal de Apucarana.

O valor proposto para execução do objeto é de R\$ **259.407,05 (duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e sete reais e cinco centavos)**.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias** a partir da data de abertura das propostas.

O prazo de execução do objeto é de **120 (cento e vinte) dias** a contar da data de expedição da ordem de serviços.

A forma de pagamento é de acordo com o Edital.

Maringá, 01 de agosto de 2017.

JR Engenharia, Construções e Serviços Ltda.

CNPJ 06.288.632/0001-89

Junior Alves Barbosa

Sócio Administrador

RG nº 5.761.186-3 SSP/PR

Engº Civil e de Seg. do Trabalho

CREA/PR 33.490-D



CONSULTAKI

ENGENHARIA E PROJETOS

S TAKAKI CONSTRUÇÕES LTDA-ME CNPJ. 17.576.822/0001-18 INS. EST. ISENTO INS. MUN. 18080 RUA CORONEL LUIZ JOSÉ DOS SANTOS Nº 57 CENTRO - APUCARANA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZULEJOS

Local: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA SINº APUCARANA

Base de preço: Sinapi 12/2016

SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	PREÇO
		SERVIÇOS PRELIMINARES			
74209/1	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	229,93
73618	1.2	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	53,30	8,02
		COBERTURA			
73874/1	2.1	LIXAMENTO E LAVAGEM COM JATO DE PRESSÃO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS	M2	648,14	6,80
85383	2.2	REVISÃO NAS EMENDAS DAS CALHAS EXISTENTE COM REBITAMENTO E SOLDA ONDE FOR NECESSARIO	UD	37,00	26,82
0	2.3	SAIDA DE CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA PARA AGUA PLUVIAIS (LADRÃO)	UD	10,00	40,00
94231	2.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO e= 0,43 mm CAPA DE ACABAMENTO DE PLATIBANDA CORTE 1,10 m	M	59,00	67,20
0	2.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO e= 0,43 mm CAPA DE ACABAMENTO DE PLATIBANDA CORTE 0,72 m	M	51,00	46,08
		ESQUADRIAS DE MADEIRAS / ALUMINIO E VIDROS			
91011	3.1	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2015	UN	6,00	248,46
91012	3.2	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2015	UN	1,00	253,42
91341	3.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FECHADURA FIXAÇÃO CIPARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2015	M2	8,82	474,66
85334	3.4	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	232,02	11,52
0	3.5	CHAPISCO E EMBOÇO PINTURA LATEX ACRILICO	M2	139,21	37,07
73838/1	3.6	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE ABRIR FUMÊ ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	M2	21,00	344,83
72119	3.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	147,44	132,87
72120	3.8	FORNEC. COLOCAÇÃO ACESSORIOS SPIDER P/FIX. VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E 10MM, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	29,25	172,42
0	3.9	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE INSULFIME FUME PRATA PARA VIDRAÇARIA	M2	56,25	53,31
84089	3.9	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	76,00	97,65
91306	3.10	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2015	UN	6,00	70,55
85005	3.11	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	5,80	240,24
		INSTALACOES ELETRICAS			
90457	4.1	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_ 05/2015	UN	1,00	7,65
91222	4.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_ 05/2015	M	2,50	11,24
91852	4.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	18,00	5,97
91854	4.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	18,00	6,63
0	4.5	CHAPISCO E EMBOÇO PINTURA LATEX ACRILICO	M2	5,00	46,34
91926	4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	300,00	2,91
91930	4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	200,00	4,91
83463	4.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	240,50
93655	4.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2016	UN	4,00	11,51
91959	4.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	5,00	30,32
92023	4.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	5,00	34,12
					57.875,25



S TAKAKI CONSTRUÇÕES LTDA-ME CNPJ. 17.576.822/0001-18 INS. EST. ISENTO INS. MUN. 19080 RUA CORONEL LUIZ JOSÉ DOS SANTOS Nº 57 CENTRO - APUCARANA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZULEIJOS

Local: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/Nº APUCARANA

Base de preço: Sinapl 12/2016

SNAPL	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	PREÇO
92001	4.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	174,08
73953/1	4.13	LUMINARIA DE SOBREPOR E LAMPADAS DE LED 20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	787,95
73953/2	4.14	LUMINARIA DE EMBUTIR E LAMPADAS DE LED 20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00	733,98
					4.654,00
	5.	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS			
90445	5.1	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	15,00	20,31
90446	5.2	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	15,00	22,06
91222	5.3	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	20,00	11,24
90437	5.4	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	4,00	27,91
90441	5.5	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	4,00	90,67
85374	5.6	REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UN	10,00	108,20
85333	5.7	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	10,00	18,43
73802/1	5.8	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	31,00	8,11
85406	5.9	DEMOLICAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	152,12	15,41
73899/2	5.10	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SIREAPROVEITAMENTO	M3	11,00	91,46
79627	5.11	DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	19,00	386,46
72215	5.12	DEMOLICAO DE CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO COM RETIRADA DE ENTULHOS	M3	5,00	40,56
AUX 2031	5.13	CONCRETO ARMADO 25MPA PREP. MEC. C/ FORMA CHAP. RESINADA 12MM, INCL. LANÇ. E VIBR. - FORNEC. E EXEC.	M3	1,50	1709,99
74141/2	5.14	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3.5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADA-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA	M2	11,40	76,85
87519	5.15	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	29,22	59,38
0	5.16	CHAPISCO E EMBOÇO PINTURA LATEX ACRILICO	M2	29,22	46,34
94213	5.17	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_06/2016	M2	11,40	35,15
88503	5.18	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS	UN	3,00	724,27
94796	5.19	TORNEIRA DE BOJA REAL, ROSCÁVEL, 3/4". FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	3,00	71,42
91784	5.20	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00	33,39
91785	5.21	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00	33,38
91786	5.22	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00	20,07
91788	5.23	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00	28,76
91792	5.24	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00	44,69
91795	5.25	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA, ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00	48,98
86920	5.26	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 P	UN	1,00	586,94
86903	5.27	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	240,86
86915	5.28	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,00	59,41
86914	5.29	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	28,11
86889	5.30	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	438,97



CONSTAKI

ENGENHARIA E PROJETOS

S TAKAKI CONSTRUÇÕES LTDA-ME CNPJ. 17.576.822/0001-18 INS. EST. ISENTO INS. MUN. 18080 RUA CORONEL LUIZ JOSÉ DOS SANTOS Nº 57 CENTRO - APUCARANA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZULEJOS

Local: PRAÇA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/Nº APUCARANA

Base de preço: Sinapl 12/2016

SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	PREÇO
93441	5.31	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA, VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF. 12/2013	UN	3,00	1.892,25
86836	5.32	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	2,00	472,92
86908	5.33	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	1,00	180,41
86932	5.34	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	9,00	3.230,46
74234/1	5.35	MICITORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	438,84
95543	5.36	BARRA DE APOIO EM METAL INOX CROMADO TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO EM PAREDE 0,80 CM	UN	3,00	54,02
95546	5.37	KIT DISPENSER VELOZ BANHEIRO EM METAL SABONETEIRA LIQUIDO, PORTA TOALHA E PAPEL, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 10/2016	UN	7,00	122,96
89353	5.38	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	4,00	26,75
89987	5.39	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	6,00	56,84
74051/2	5.40	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	135,85
74104/1	5.41	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUIOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	2,00	137,13
89482	5.42	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 12/2014	UN	6,00	19,07
					37.845,84
6.		REVESTIMENTOS DE PAREDES			
87893	6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	130,46	701,87
87528	6.2	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	130,46	3.955,55
87288	6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	170,00	47,31
84080	6.4	FORRO PVC, LARGURA 10CM, ENTARUGAMENTO FIXADO NAS PAREDES	M2	80,94	47,04
73792/1	6.5	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	80,00	55,97
					20.985,26
7.		REVESTIMENTO DE PISOS			
85371	7.1	REMOCAO DE PISO EM TACO DE MADEIRA	M2	148,80	447,89
85376	7.2	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	80,49	441,89
84084	7.3	APICAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	M2	163,00	1.057,87
87620	7.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERSIVO, ESPESSURA 2CM. AF. 06/2014	M2	392,73	9.743,63
87250	7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 06/2014	M2	119,91	3.976,22
87260	7.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 06/2014	M2	272,82	18.748,19
84161	7.7	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	17,00	848,13
88649	7.8	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 06/2014	M	118,00	568,76
0	7.9	ENCHIMENTO CIENTULHO DE OBRA NO PALCO PLENÁRIA EXEC. CONCRETO ALVEN. CONTRAPISO REGUL. E PISO VINILICO	M2	3,72	211,57
72185	7.10	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	25,26	94,77
					39.013,51
8.		ESTRUTURA METÁLICA PARA O MEZANINO			



CONSULTAKI

ENGENHARIA E PROJETOS

S TAKAKI CONSTRUÇÕES LTDA-ME CNPJ. 17.576.822/0001-18 INS. EST. ISENTO INS. MUN. 19080 RUA CORONEL LUIZ JOSÉ DOS SANTOS Nº 57 CENTRO - APUCARANA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZULEJOS

Local: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA SINº APUCARANA

Base de preço: Sinapi 12/2016

SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	PREÇO	PREÇO
0	8.1	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE ESTUTURA P/ AMPLIAÇÃO MEZANINO 4,60m x 1,26m, VIGA FRONTAL H= 18 CM PISO CHAPA METAL ANTID. GUARDA CORPO CFM EXISTENTE PINT. EM ESMALTE	M2	16,00	733,08	11.729,20
73909/1	8.2	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESURA 6MM. ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"x3"	M2	6,00	135,30	811,83
72119	8.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR. ESPESURA 8MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO. INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	6,00	149,71	898,27
66050	8.4	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO. INCLUSO PUXADOR	M2	6,00	269,94	1.619,64
88489	8.5	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO S. AF_06/2014	M2	12,00	9,62	115,45
		9. PINTURAS				
84125	9.1	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA	M2	556,05	6,61	3.673,27
88485	9.2	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	381,00	1,73	658,37
74145/1	9.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAO S, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	636,93	14,38	9.160,33
6082	9.4	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAO S	M2	35,91	14,41	517,43
88489	9.5	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO S. AF_06/2014	M2	581,00	9,62	5.589,80
88486	9.6	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAO S. AF_06/2014	M2	80,00	8,51	680,40
88429	9.7	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA GRAFIATTO EM SUPERFICIES INTERNAS DUAS CORES	M2	42,00	23,14	971,84
		10. PAVIMENTACAO CALCAMENTO LIMPEZA GERAL				
93679	10.1	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO TATIL, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 20 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	12,00	64,21	770,52
9637	10.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	636,93	2,42	1.541,37
		CUSTO TOTAL				212.107,16
		TOTAL GERAL COM BDI DE 22,30%				259.407,05

Maringá, 01 de agosto de 2017.

[Handwritten signature]

JR Engenharia, Construções e Serviços Ltda.
 CNPJ 06.288.632/0001-89
 Junior Alves Barbosa
 Sócio Administrador
 RG nº 5.761.186-3 SSP/PR
 Engº Civil e de Seg/ Trabalho
 CREA/PR 33.490-D

000709

